

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

GIPSPUTZ 651L

Kergkrohv masinaga töötamiseks



Rakendusvaldkonnad

Tehases valmistatud kuiv segu, mis sisaldab ehitusgipsi, mineraalseid täiteaineid, hüdreeritud lubja ja modifitseeritud lisandeid. Segades veega saadakse ühtlane mass, mis omab suurepäraseid tööomadusi. Kipsi krohv on mõeldud elamute, avalike hoonete siseruumides, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 70%, seentele ja lagedele (laed) ühe kihina, mehaaniliselt ja käsitsi. Krohviga saab katta korralikult valmistatud telliskivide, õõnsate portselanplokkide jasilikaatplaatide seinu, laed (laed) tavalise ja õõnesbetooni, keramsiitplokkide jms peale. Materjalikulu on umbes 20% madalam kui traditsioonilise kipskrohviga.

Omadused

- Sile pind
- Kergesti töödeldav
- Hea nakkuvus
- Madal tarbimine
- Ökoloogiline

Töötlemine



Tehnilised andmed

Artikli number	5907418092045
EAN	5907418092045
Pakend	
Kogus ühiku kohta	30 kg/Tk.
Ühik kaubaaluse kohta	40 Tk./Pal.
Teralisus	0-1,2 mm
tarbimine	ca. 0,8 kg/m ² /mm
Tulekäitumine	A1
Survetugevus	≥ 2 N/mm ²
Painde-tõmbetugevus	≥ 1 N/mm ²
Aja määramine	ca. 10 d
Kihi paksus	5-25 mm
Töötlemisaeg	240 min

GIPSPUTZ 651L

Kergkrohv masinaga töötamiseks

Materiaalne alus

- Alabaster
- Lubjahüdraat
- Perliit
- Parandavad lisandid
- Lisand kvarts

ise katseid teha. Kõik tehnilised andmed on esitatud temperatuuril 20 °C. Need temperatuurid on seotud õhu, aluspinna ja kasutatava materjaliga. Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.

Töötlemistingimused

Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.

Substraat

Tellised ja keraamilised plokid
Beton, raudbetoon: Kruntinge GRUNTOBET 310-ga
Poorbetooni elemendid
Silikaatplokid

Ettevalmistus

Ärge segage kivistunud segumaterjali vee või värsket materjaliga.

Ladustamine

Kuni 6 kuud alates valmistamise kuupäevast, kuivas kohas ja kahjustamata originaalpakendis.

Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tuginevad katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel