

Recommandation d'exécution

Étanchéité verticale sous terrain à l'extérieur



Bouchon avec enduit barrière Fixit 217

Délai d'attente env. 5 jours



Prégiclage avec Fixit 211 Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence.

Délai d'attente env. 4 – 5 jours



Egaliser avec Fixit 217 Enduit d'étanchéité.

Délai d'attente env. 3 semaines



Étanchéité avec Fixit 373 Multiflex 2 comp. gris.u.