

# Recommandation d'exécution

## Etanchéité verticale sous terrain

### Intérieur

Bouchon avec enduit barrière  
Fixit 217

Délai d'attente env. 5 jours



Prégiclage avec Fixit 211 Prégiclage  
au ciment avec adjuvant  
d'adhérence.

Délai d'attente env. 4 – 5 jours



Egaliser avec Fixit 217 Enduit  
d'étanchéité.

Délai d'attente env. 3 semaines



Enduit de rénovation Fixit 462  
d'environ 10 mm d'épaisseur  
comme couche d'enduit anti-  
humidité Instruire. (Risque de  
condensation)



### Extérieur

Bouchon avec enduit barrière  
Fixit 217

Délai d'attente env. 5 jours

Prégiclage avec Fixit 211 Prégiclage  
au ciment avec adjuvant  
d'adhérence.

Délai d'attente env. 4 – 5 jours

Egaliser avec Fixit 217 Enduit  
d'étanchéité.

Délai d'attente env. 3 semaines

Etanchéité avec Fixit 373  
Multiflex 2 K gris.