GREUTOL
BEWEGEN GESTALTEN BEWIRKEN

# TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

## Fixit 715

Kunstharzputz innen

### Anwendungsbereiche

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit GreoPrime Voranstrich Uni ist notwendig.

### Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Leichte und sichere Verarbeitung
- Weisse und gleichmässige Struktur
- Langlebig
- Wirtschaftlich im Verbrauch
- Hohe Festigkeit
- Kein Anstrich notwendig
- Hohe Haftung
- Strukturvielfalt
- Diverse Körnungen
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

### Verarbeitung




### Technische Daten

| Artikelnummer | 2000960434 | 2000960433 | 2000960432 | 2000960423 | 2000960425 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 7630141505909 | 7630141505893 | 7630141505886 | 7630141505855 | 7630141505862 |
| Verpackung | | | | | |
| Menge pro Einheit | 25 kg/EH | | | | |
| Körnung | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 1,2 mm | 1,5 mm |
| Putzstruktur | Vollabrieb | | | Rillenstruktur | |
| Verbrauch | ca. 1,25 kg/m² | ca. 1,8 kg/m² | ca. 2,8 kg/m² | ca. 1,15 kg/m² | ca. 1,65 kg/m² |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 | | | | |

# Fixit 715

Kunstharzputz innen

| Artikelnummer | 2000960435 | 2000960431 |
|---|---|---|
| EAN | 7630141505916 | 7630141505879 |
| Verpackung | | |
| Menge pro Einheit | 25 kg/EH | |
| Körnung | 2 mm | 0,5 mm |
| Putzstruktur | Rillenstruktur | |
| Verbrauch | ca. 2,6 kg/m² | ca. 1,75 kg/m² |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 | |

## Materialbasis

- Konservierungsmittel
- Kunstharzdispersion
- Pigmente
- Spezialsande

## Verarbeitung

Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig mit max. 0,5 l Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit einer Reibscheibe aus Holz, Kunststoff oder Polystyrol abreiben.

## Nachbehandlung

Vor zu schnellem Austrocknen und vor Feuchtigkeit schützen!

## Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

## Label

## Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

## Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.
Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 07.08.2026

# Fixit 715

Kunstharzputz innen

Mineralische Grundputze dürfen erst nach 3-4 Wochen Wartezeit in trockenem Zustand beschichtet werden.
Trocknung
Die Abbindezeit von Fixit 715 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 715 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden.Trocknung

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 07.08.2026