

Recommandation d'exécution

Structure des enduits sur panneaux de construction en béton léger à détacher à l'extérieur

Directives de mise en œuvre

Durant la phase de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante, respectivement celle du support, ne doit pas descendre en-dessous de +5 °C ou dépasser +30 °C. Jusqu'à la fin des travaux et au séchage complet, protéger du gel et de la dessiccation trop rapide (rayonnement solaire direct, forts courants d'air ou pénétration ultérieure d'humidité, resp. de pluie). Observer les règles générales de la construction, les directives de montage du fabricant des panneaux, les fiches respectives actuelles de l'Association suisse des maîtres plâtriers peintres ASMPP, la norme SIA 242 «Plâtrerie, crépissage, construction à sec», la norme 243:2008 «Isolation thermique extérieure crépie» ainsi que les indications dans les directives d'application de Fixit SA.

Exigences

Il est absolument indispensable de poser les panneaux de construction et d'exécuter les joints de renforcement des articulations selon les directives du fabricant des panneaux. Le support doit être sec et exempt de poussière.

Enduit de fond / Enrobage du treillis

Appliquer comme couche de fond Fixit 433 Enduit combi léger, Fixit 439 Colle et mortier d'enrobage Uni léger (épaisseur d'enduit 4 – 6 mm) ou Fixit 461 Spatulage d'assainissement blanc (épaisseur d'enduit > 5 mm) et enrober simultanément le Fixit treillis d'armature 7x7. Faire chevaucher les joints sur 10 cm. L'enduit de fond est rendu rugueux au balai pendant le durcissement et doit sécher au moins durant 10 jours (température de l'air +20 °C / humidité ≤ 60%).

Couche préalable

La couche préalable est à appliquer selon les recommandations pour le crépissage de l'enduit de finition respectif et uniquement sur un enduit de fond sec.

Crépis de finition

Les crépis de finition Fixit ci-dessous sont recommandés sur des panneaux en ciment fibré à l'extérieur:

- Fixit 740 Si Crépi de finition silicate/silicone extérieur (avec couche de fond Fixit 471)
- Fixit 745 Crépi décoratif
- Fixit 746 Crépi de finition silicone extérieur
- Fixit 777 Ribage précieux extrablanc (avec couche de fond Fixit 475 et en plus peinture garnissante)
- Fixit 780 Ribage précieux coloré
- Fixit 793 Enduit de finition minéral Crépi raclé couche moyen
- Fixit 794 Crépi lavé finline / crépi lavé à couche mince

Recommandation d'exécution

Structure des enduits sur panneaux en fibres de ciment à l'extérieur

Peinture

- Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide
- Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone
- Premium Dark

Remarques

Toute responsabilité est déclinée en présence d'éventuelles formations de fissures dues à une exécution non conforme de la sous-construction ou à une pose incorrecte des panneaux. L'indice de luminosité doit être $\geq Y30$.