

Ausführungsempfehlung

Vertikale Abdichtung unter Terrain aussen



Stopfen mit Fixit 217 Sperrputz

Wartezeit ca. 5 Tage



Anwurf mit Fixit 211 Zementmörtel mit Haftzusatz

Wartezeit ca. 4 – 5 Tage



Ausgleichen mit Fixit 217 Sperrputz

Wartezeit ca. 3 Wochen



Abdichtung mit Fixit 373 Multiflex 2 K grau.