

Fixit Matrice d'enduits isolants

Temps d'attente pour la planification

Préglacement attente	Fixit 211	CC Vorspritz	Fixit 670	Fixit 462	Fixit 210	Welnet
	5 jours	1 – 3 jours	3 semaines	1 jour/mm	10 jours	immédiatement
Brique	Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC		Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC
Béton	Fixit 222 242 CC / 267 CC			Fixit 222		Fixit 222 242 CC / 267 CC
Moellons	Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC		Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC
Béton comprimé	Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC		Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC
Molasse		Fixit 222 242 CC / 267 CC			Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC
Charpente bois*	Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC		Fixit 222 242 CC / 267 CC	Fixit 222 242 CC / 267 CC
Enduit à la chaux		Fixit 222 242 CC / 267 CC		Fixit 222		Fixit 222 242 CC / 267 CC
Enduit au ciment	Fixit 222 242 CC / 267 CC			Fixit 222		Fixit 222 242 CC / 267 CC

*recouvrir le bois de carton bitumé

Enrobage du treillis	Fixit 222	267 CalceClima® Thermo	242 CalceClima® Thermo
8 x 8 mm	Fixit 223	Fixit 462	Fixit 427
Délai d'attente pour couche ultérieure	10 jours	1 jour/mm	10 jours
Pas de treillis nécessaire		jusqu'à 4 cm	

Temps de séchage des enduits isolants

Épaisseur d'isolation	Fixit 222	267 CalceClima® Thermo	242 CalceClima® Thermo
3 cm	21 jours	14 jours	21 jours
4 cm	21 jours	20 jours	21 jours
5 cm	21 jours	25 jours	21 jours
6 cm	21 jours	30 jours	21 jours
7 cm	23 jours	35 jours	23 jours
8 cm	26 jours	40 jours	26 jours
9 cm	30 jours	45 jours	30 jours
10 cm	33 jours	50 jours	33 jours
11 cm	36 jours	55 jours	36 jours
12 cm	40 jours	60 jours	40 jours

Épaisseur de couche	Fixit 222	Fixit 267	242 CalceClima® Thermo
Minimum	30 mm	30 mm	20 mm
Maximum	150 mm	120 mm	100 mm