

Ausführungsempfehlung

Sanierung innen und aussen mit Rajasil-Produkten



Anwurf mit Fixit 211 Zementmörtel mit Haftzusatz, maximal 50 % deckend.

→ Wartezeit ca. 4 – 5 Tage



Ausgleichen mit Rajasil Sanierputz SP4.

→ Minimale Schichtdicke 2 cm



Bei geringer Versalzung kann der Sanierputz fertig bearbeitet werden.

→ Besteht eine hohe Versalzung, müssen die nächsten zwei Schritte ausgeführt werden.



Sobald der Sanierputz angesteift ist, mit dem Putzkamm gründlich aufrauen/entspannen.

→ Wartezeit ca. 1 Woche/cm



Nach der Standzeit muss nochmals Rajasil Sanierputz SP4 appliziert werden.

→ Minimale Schichtdicke 2 cm